OÑATIKO UR JAUZIAK-en (OÑATI) DESKRIPZIO TEKNIKO EKONOMIKOA

AURREKARIAK ETA MOTIBAZIOAK.

OÑATIKO UR JAUZIAK, S.A. (OUJ) zentralak DEBA arroan daude, OÑATI herrian. Dagoeneko badira urte pare bat udal ordezkariekin harremanetan jarriak gaudela, balizko elkarlanerako zenbait eszenatoki antzematen. Tokiko garapena, energia berriztagarrien sustapena eta iraunkortasuna eta gizartera hedatzea izan dira urte hauetako erlazioaren euskarria.

Zentral multzoari eginiko lehen hurbiltzea izan zen auditoria bat koordinatzea, instalazioen egoera tekniko eta administratiboa hobeto ezagutzera eraman gintuena eta lehen hobekuntza multzoa egitera eraman gintuena. Etorkizun handikoak dira; nahiz eta XX. mende hasierakoak izan, 1992. urtean erreforma latzak egin ziren. OUJ-ek langile propioak ditu (euren tamainak, ahalmenak eta diru sarrerek hala ahalbideratu dute) eta horrek guztiak ekarri du instalazioak orokorrean egoera onean mantentzea.

Bigarren urrats batean OUJ entitateak elkarteko kapitala handitzearen aldeko apustua egiten du eta euren printzipioekin bat datozen aliatuak lortze aldera enkante publikoa egiten dute, bertan parte hartu eta esleitu egiten da.

INFORMAZIO TEKNIKOA[1].

Aipatu zentralok honako ezaugarriak dituzte:

Grupo	Zapata	Saratxo	Arantzazu	Olate
Datos concesionales				
Confederación Hidrográfica	Norte	Norte	Norte	Norte
Fecha Concesión	22.Jun.1992 (1)	22.Jun.1992 (1)	24.Ene.17 / 22.Jun.92 (1)	1.Feb.89 / 22.Jun.92 (1)
Captación	Río Arantzazu	Río Araotz	Arroyos Gorostola, Sustargaisto, reagatas Castillo-Iturri y otras	Río Araotz
Cuenca	Río Deva	Río Deva	Río Deva	Río Deva
Salto Bruto (m)	270,75	217,85	460,24	103,5
Caudal (lts/seg)	907	295	161	1.000
Potencia Instalada (Kw)	2.345	586	820	955
Caudal Ecológico (lts/seg)	50	50	50	50
Turbinas				
Tipo	Pelton (2 inyectores)	Pelton (2 inyectores)	Pelton (1 inyector)	Francis
Fabricante	Mecánica de la Peña/Ateliers de Construction Mecaniques de Vevey	Mecánica de la Peña/Ateliers de Construction Mecaniques de Vevey	Mecánica de la Peña/Ateliers de Construction Mecaniques de Vevey	Mecánica de la Peña/Ateliers de Construction Mecaniques de Vevey
Potencia (Kw)	2.345	586	825	955
Salto neto Nominal (m)	270,75	207	437,2	98,3
Caudal Máximo (lts/seg)	1.000	325	220	1.100
Año de Construcción	1.989	1.989	1.989	1.989
Generadores				
Tipo	Síncrono	Síncrono	Síncrono	Síncrono
Fabricante	Indar	Indar	Indar	Indar
Potencia (Kw)	2.345	590	830	956
Tensión / rpm	5.200v/750rpm	5.200v/1.500rpm	5.200v/1.500rpm	5.200v/1.000rpm

Batez besteko urteko ekoizpen osoa **14’3GWh**-koa da, GOIENER,S.COOP.-ko profileko 6.000 kontsumitzaileek etxerako behar luketena, alegia.

Auditoria txostenean zenbait hobekuntza jarduera antzeman dira, prebentiboak, epe luzera inbertsioak egitea eskatzen dutenak. Elkartean parte hartzeak ahalbideratuko du GOIENER

[1] Lortutako informazioa OUJ-ek ASIENER enpresari eskatutako auditoria (zeinean GOIENER-rek aktiboki lagundu zuen) bati esker lortu da.

TALDEA orientatzera, laguntza ematera eta elkartea laguntzera bere funtzio guztietan; halaber, zenbait neurri bateria hartzera, eta ez bakarrik zentralaren egoera teknikoari legozkionak.

INFORMAZIO EKONOMIKOA.

Gure esku dagoen entitateko informazioak argi erakusten du zergarik gabeko ondasuna dela eta bere “kezka” bakarra da datozen urteetan egin beharreko inbertsioei lehentasuna ematea.

Inbertsioei aurre egiteko nahikoa lirateke elkarteko funts propioak erabiltzearekin; hortaz, ez litzateke beharko kapitalari ekarpen berriak egitea, nahikoa litzateke elkartean sartzeko ordaindutakoarekin.

INTERESA DUEN BESTE ZENBAIT INFORMAZIO

Elkarte honen energiaren salmentaren kudeaketa eragingarria da GOIENER TALDEA-rentzat, bere paper-zorroan gordetzen saiatuko dena. Era berean, OÑATI inguruan zentral hauekiko inplikazio zuzenagoa lortzeko ekintzak egiten saiatuko gara. Halaber, irakaskuntza arlokoekin nahiz prestakuntzan diharduten beste zenbait entitateekin bisitak egin daitezke.





